
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu w budynku Kościoła Parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej - etap II

ADRES INWESTYCJI : 36-100 Kolbuszowa, ul. Narutowicza 6

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

ADRES INWESTORA : 36-100 Kolbuszowa, ul. Narutowicza 6

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia dachu głównego			
1	KI	kalkulacja indywidualna - demontaż odnowienie i ponowny montaż wieży nad dachem głównym	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dźwuzyc o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1603-02	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
3	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z dźwuzyc o wysokości do 8 m	m ²		
d.1	1603-01	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	96,8	m	96,800	
				RAZEM	96,800
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	88	m ²	88,000	
				RAZEM	88,000
7	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	815,91	m ²	815,910	
				RAZEM	815,910
8	KNR 19-01	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
d.1	0425-01	815,91	m ²	815,910	
				RAZEM	815,910
9	KNR 19-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu	m ³		
d.1	0424-01	20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KI	kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie dachu na czas trwania remontu wraz z punktowym podparciem stropu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 19-01	Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku - więzary wieżowe	m ³		
d.1	0413-01	20,4	m ³	20,400	
				RAZEM	20,400
12	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-01	815,91	m ²	815,910	
				RAZEM	815,910
13	KNR 19-01	Krycie dachu blachą tytanowo- cynkową	m ²		
d.1	0580-03	815,91	m ²	815,910	
				RAZEM	815,910
14	KNR 19-01	Gzymy profilowane z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.1	0588-05	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
15	KNR 19-01	Gzymy profilowane z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
d.1	0588-05	36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
16	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy tytan cynk	m		
d.1	0582-03	96,8	m	96,800	
				RAZEM	96,800