

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu:** PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ KATECHETÓWKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA I DOSTOSOWANIEM CAŁEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ FUNKCJI „DOMU WSPARCIA RODZINY” Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY I WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
**WENTYLACJA I KLIMATYZACJA**

**Lokalizacja:**  
**Kolbuszowa**  
**dz. nr 1466/2**

**Zamawiający:**  
**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych**  
**ul. Narutowicza 6**  
**36-100 Kolbuszowa**

**Opracowany przez:**  
**CREATIVA**  
**Studio Architektury i Budownictwa**  
**ul. Lenartowicza 27/4**  
**35 – 051 Rzeszów**

**Sporządził:**  
**Stanisław Tobiasz**

Przebudowa z nadbudową budynku dawnej katechetówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza i dostosowaniem całego budynku do wymagań funkcji "Domu wsparcia rodziny"  
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Identyfikator kosztorysu: Katechetówka - wentylacja i klimatyzacja

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-03-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Instalacja wentylacji</b>		
<b>2</b>	<b>System wyciągowy AERECO</b>		
1	KNR 2-17 0122-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 200mm	m2	75,0000
2	KNR 2-16 0101-01 Izolacja rurociągów matami z wełny mineralnej o gr. 20mm (piony inst. wentylacji)	m2	24,0000
3	KNR 2-17 0137-01 Nawiewnik ścienny higrosterowalny EHT302	szt	1,0000
4	KNR 2-17 0138-02 Kratki higrosterowalne BXC 273	szt	19,0000
5	KNR 2-17 0201-01 Wentylatory zbiorcze VAM 767 z króćcem wyrzutowym dn125 i 4 króćcami przyłączeniowymi	szt	2,0000
6	KNR 2-17 0201-01 Wentylatory zbiorcze VAM 767 z króćcem wyrzutowym dn160 i 6 króćcami przyłączeniowymi	szt	1,0000
7	KNR 2-17 0201-01 Wentylatory zbiorcze V2A z króćcem wyrzutowym dn125 i 2 króćcami przyłączeniowymi	szt	2,0000
8	KNR 2-17 0144-01 Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy do 200mm	szt	7,0000
9	KNR 2-17 0149-02 Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy do 200mm	szt	7,0000
<b>3</b>	<b>Instalacja wentylacji w sali widowiskowej</b>		
10	KNR 2-17 0122-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 400mm	m2	95,0000
11	KNR 2-16 0101-01 Izolacja rurociągów matami z wełny mineralnej o gr.50mm (kanał czerpny i wyrzutowy)	m2	50,0000
12	KNR 2-17 0155-03 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o średnicy 315mm	szt	4,0000
13	KNR 2-17 0138-02 Kratki wentylacyjne 400x200mm z przepustnicą	szt	10,0000
14	KNR 2-17 0140-01 Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 200mm z przepustnicą	szt	4,0000
15u	Kalkulacja Własna Przewód elastyczny typu FLEX	m	4,0000
16	KNR 2-17 0144-02 Czerpnie i wyrzutnie dachowe, kołowe, typ C o średnicy 300mm	szt	2,0000
17	KNR 2-17 0149-03 Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 300mm	szt	2,0000
18u	Kalkulacja Własna Rekuperator MISTRAL 2000 EC z krzyżowym wymiennikiem ciepła	szt	1,0000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
19u	Kalkulacja Własna Dostawa i montaż rekuperatora	kpl	1,0000
20u	Kalkulacja Własna Okablowanie rekuperatora	kpl	1,0000
<b>4 Instalacja klimatyzacji</b>			
21	KNR 7-24 0106-01 Agregat skraplający MU5M30LG firmy LG o mocy chł.8,8kW [R=0.955]	szt	1,0000
22	KNR 7-24 0127-01 Jednostka wewnętrzna kasetonowa systemu klimatyzacji o mocy chł. 3,5kW [R=0.955]	szt	5,0000
23	KNR 7-24 0235-01 Montaż w instalacji obiegu freonu rurociągów miedzianych o średnicy do 10mm z izolacją [R=0.955]	m	160,0000
24	KNR 7-24 0513-01 Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0,5tys.kcal/h [R=0.955]	kpl	1,0000
25	KNR 7-24 0514-01 Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h [R=0.955]	kpl	1,0000
26	KNR 7-24 0515-01 Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h [R=0.955]	kpl	1,0000
27	KNR 7-24 0516-01 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 0,5tys.kcal/h [R=0.955]	kpl	1,0000
28	KNR 7-24 0147-01 Konstrukcja wsporcza pod agregat skraplający [R=0.955]	szt	1,0000
<b>5 Instalacja odprowadzenia skroplin</b>			
29	KNR 2-15u2 0303-01 Rurociągi PCV dn32	m	40,0000

----- Koniec wydruku -----