
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA

Obiekt DOM WSPARCIA RODZINY w KOLBUSZOWEJ

DOM WSPARCIA RODZINY w KOLBUSZOWEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Urządzenia sytemu nagłośnienia		
1		Dostawa i montaż szafki pod biurkiem U8 - rozwiązanie indywidualne		1,000
2		Montaż Wzmacniacz audio z wbudowanym mikseem i sterowaniem RS-232	szt	1,000
3		Montaż Matryca audio 8x8	szt	1,000
4		Montaż Źródło tła muzycznego SD/USB/Tuner	szt	1,000
5		Montaż Podwójny zestaw mikrofonu bezprzewodowego z dwoma nadajnikami	szt	2,000
6		Montaż Mikser mikrofonowo-liniowy 8 kanałowy	szt	1,000
7		Montaż Głośniki sufitowe 30W/100V	szt	6,000
8		Montaż Aktywny zestaw głośnikowy z dwoma głośnikami satelitarnymi i aktywnym subwooferem 50W RMS	szt	1,000
9		Montaż Switch LAN 8 port.	szt	1,000
10		Montaż wewnętrznej kamery TVU	szt	1,000
11		Montaż multipleksowego przełącznika wizji 8 wejść video	szt	1,000
12		Materiały wyposażenia drobne	kpl	1,000
13		Programowanie systemu sterowania	kpl	1,000
14		Montaż uruchomienie urządzeń szkolenie użytkownika	kpl	1,000
15		kontrolne pomiary wskaźnika zrozumiałości mowy STI	kpl	1,000
16		Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,000
		Okablowanie sytemu		
17		Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
18		Wykucie bruzd w ścianach, z gipsu, tynku, gazobetonu, bruzdy szerokości do 5 cm	m	220
19		Układanie peszel/rurek podtynkowych, Fi-50 mm, peszel	m	230
20		Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m3	10
21		Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym	m	350,000
22		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur OFC Cu 2x1mm2	m	135,000
23		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur przewód Canon wt/gn 10,0m	kpl	2,000
24		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Cordial CMK 222 Przewód audio 2x 0,22mm2	m	45,000
25		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur XLR-XLR	kpl	2,000
26		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Przewód F/UTP MADEX, kat.6, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG, drut	m	305,000

DOM WSPARCIA RODZINY w KOLBUSZOWEJ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	40,198		
2	Robotnicy	r-g	383,763		
		Razem	423,961		

DOM WSPARCIA RODZINY w KOLBUSZOWEJ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	amera IP systemu CCTV, w obudowie , zasilana po PoE lub 230V, 3MPix	kpl	1,000		
2	Cement portlandzki CEM I 32,5	t	1,910		
3	Cordial CMK 222 Przewód audio 2x 0,22mm2	m	46,800		
4	Głośnik w obudowie 50 W, obudowa z tłoczonego aluminium, system dwudrożny, w zestawie wspornik do montażu ściennego, zgodność z normą EN54-24, kolor grafitowy RAL 7021.	szt	7,000		
5	Kolki rozporowe plastikowe	szt	735,000		
6	Matryca audio 8x8	kpl	2,000		
7	Mikser mikrofonowo-liniowy 8 kanałowy	kpl	1,000		
8	Piasek do betonów	m3	11,000		
9	Podwójny zestaw mikrofonu bezprzewodowego z dwoma nadajnikami	kpl	2,000		
10	Przewód OFC Cu 2x1mm2	m	140,400		
11	przewód Canon wt/gn 10,0m		2,080		
12	Przewód F/UTP MADEX, kat.6, wewnętrzny, szary, 4x2x23 AWG, , drut		317,200		
13	przewód XLR-XLR		2,080		
14	Rejestrator systemu CCTV, max. 8 kamer IP, gniazda RJ45, port GIBIC całkowita pojemność dysków	kpl	1,000		
15	Rurka karbowana fi 50 750N	m	239,200		
16	Rury winidurowe do 28mm	m	364,000		
17	Switch LAN 8 port.	kpl	1,000		
18	szafka pod biurkiem U8 - rozwiązanie indywidualne	kpl	1,000		
19	Uchwyty	szt	735,000		
20	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	1,600		
21	Wzmacniacz audio z wbudowanym miksem i sterowaniem RS-232	kpl	1,000		
22	Złączki	szt	143,500		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			