

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu:** PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ KATECHETÓWKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA I DOSTOSOWANIEM CAŁEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ FUNKCJI „DOMU WSPARCIA RODZINY” Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY I WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
**ROBOTY BUDOWLANE**

**Lokalizacja:**  
**Kolbuszowa**  
**dz. nr 1466/2**

**Zamawiający:**  
**Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych**  
**ul. Narutowicza 6**  
**36-100 Kolbuszowa**

**Opracowany przez:**  
**CREATIVA**  
**Studio Architektury i Budownictwa**  
**ul. Lenartowicza 27/4**  
**35 – 051 Rzeszów**

**Sporządził:**  
**Leszek Smyk**

**Przebudowa z nadbudową budynku dawnej katechetówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza i dostosowaniem całego budynku do wymagań funkcji "Domu wsparcia rodziny"**  
**ROBOTY BUDOWLANE**

Identyfikator kosztorysu: Katechetówka - roboty budowlane

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2018-03-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>			
1u	KNR 2-01 1-1 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe w istniejącym budynku	kpl	1,00
2u	KNR 2-01 1-1 Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko	kpl	1,00
<b>2 Roboty ziemne</b>			
3	KNR 2-01 217-6 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III	m3	1 411,87
4	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	390,05
5	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	1 021,82
6	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładoczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=9]	m3	1 021,82
<b>3 Roboty konstrukcyjne i murowe</b>			
<b>3.1 Fundamenty i piwnice</b>			
7	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	14,20
8	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	142,00
9	KNR 2-02 202-1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m	m3	7,68
10	KNR 2-02 202-2 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.8 m	m3	8,89
11	KNR 2-02 202-3 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 1.3 m	m3	17,00
12	KNR 2-02 202-4 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.ponad 1.3 m	m3	7,80
13	KNR 2-02 204-2 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1.5 m3	m3	0,58
14	KNR 2-02 204-4 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości pow.2.5 m3	m3	3,00
15	KNR 2-02 205-1 Płyty fundamentowe	m3	2,45
16	KNR 2-02 207-2 Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 4 m	m2	23,89
17	KNR 2-02 207-7 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=12]	m2	23,89

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-1 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	36,74
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 136-1 Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	61,56
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 194-1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych "POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.25 cm	m2	85,61
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 194-2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych "POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.30 cm	m2	65,97
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 195-1 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych "POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.11.5 cm	m2	114,30
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 158-1 Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr.1/4 cegły	m2	27,08
24	KNR 2-02 122-5 Kominy wolno stojące w budynkach - kanały z pustaków spalinowe i dymowe ceramiczne - komin spalinowy + wentylacyjny	m	10,14
25	KNR 2-02 211-1 Słupy 2-stronnie deskowane w ścianach gr.do 0.3 m	m3	10,12
26	KNR 2-02 262-1 Belki, podciąg i wieńce żelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 8, wariant I	m3	7,62
27	KNR 2-02 210-1 Belki i podciąg żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8	m3	6,45
28	KNR 2-02 216-1 Płyty stropowe płaskie lub na żebrach, gr.8 cm	m2	252,41
29	KNR 2-02 216-5 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty [RMS=12]	m2	252,41
30	KNR 2-02 207-2 Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 4 m - winda	m2	31,41
31	KNR 2-02 207-7 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=4]	m2	31,34
32	KNR 2-02 701-1 Szachty okienne - dno z betonu gr.10 cm	m2	3,35
33	KNR 2-02 701-3 Szachty okienne - ściany z betonu gr.12 cm	m2	5,89

**3.2 Parter i poddasze**

34	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 194-2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych "POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.30 cm	m2	304,85
35	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 194-1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych "POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.25 cm	m2	32,70
36	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 195-1 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych "POROTHERM" wys.do 4.5 m, gr.11.5 cm	m2	125,85
37	KNR 2-02 207-2 Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 4 m - winda	m2	52,43
38	KNR 2-02 207-7 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=12]	m2	52,43

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
39	KNR 2-02 211-1 Słupy 2-stronnie deskowane w ścianach gr.do 0.3 m	m3	12,24
40	KNR 2-02 262-1 Belki, podciąg i wieńce żelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekr.belki do 8, wariant I	m3	5,85
41	KNR 2-02 210-1 Belki i podciąg żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8	m3	16,26
42	KNR 2-02 302-2 Płyty stropowe kanałowe sprężone	element	8,00
43	KNR 2-02 216-1 Płyty stropowe płaskie lub na żebrach, gr.8 cm	m2	140,40
44	KNR 2-02 216-5 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty [RMS=12]	m2	140,40
<b>3.3 Schody</b>			
45	KNR 2-02 218-2 Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm	m2	58,66
46	KNR 2-02 218-6 Schody żelbetowe - za każdy 1 cm różnicy gr.płyty [RMS=7]	m2	58,66
47	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	1,64
48	KNR 2-02 207-1 Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m	m2	19,94
49	KNR 2-02 207-7 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=12]	m2	19,94
50	KNR 2-02 218-1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	3,20
<b>3.4 Zbrojenie</b>			
51	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t	1,85
52	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	11,49
<b>3.5 Izolacje</b>			
53	KNR 2-02 602-9 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	110,87
54	KNR 2-02 602-10 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	110,87
55	KNR 2-02 603-9 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	95,12
56	KNR 2-02 603-10 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m2	95,12
57	KNR 2-02 603-1 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie ścian pod izolacje papą termozgrzewalną	m2	215,02

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
58	KNR 2-02 WACETOB 604-8 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej	m2	215,02
59	KNR 2-02 609-8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej - styrodur gr. 15 cm	m2	215,02
<b>4</b>	<b>Dach - konstrukcja i pokrycie</b>		
60	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	1,01
61	KNR 2-02 406-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - rammy górne i płatwie o dł.do 3 m i o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	3,01
62	KNR 2-02 407-2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2	m3	1,94
63	KNR 2-02 408-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,87
64	KNR 2-02 408-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	7,26
65	KNNR 2 604-2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	299,82
66	KNR 2-02 410-2 Ołacenie łatami 25x50 mm - kontrłaty	m2	299,82
67	KNR 2-02 410-3 Ołacenie łatami 100x32mm - łaty	m2	299,82
68	KNR 19-01 580-2 Krycie dachów blachą na rąbek stojący	m2	299,82
69	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	75,22
70	KNR 2-02 508-4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm	m	73,95
71	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm	m	33,57
72	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1027-1 Okna dachowe "Fakro"	kpl	14,00
<b>5</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
<b>5.1</b>	<b>Podłogi i posadzki</b>		
73	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV - ustabilizowanie istniejącego podłoża	m2	189,73
74	KNR 2-02 1101-7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	56,92
75	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	18,97
76	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 618-3 Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2	189,73
77	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - styropian twardy gr. 10 cm	m2	189,73

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
78	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - izolacja akustyczna gr. 5 cm	m2	395,30
79	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	585,03
80	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na	m2	585,03
81	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=3]	m2	585,03
82	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	585,03
83	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych	m2	299,95
84	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	230,65
85	KNR 2-02 1119-2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą, wym.płytek 10x10 cm	m	288,31
86	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - wym.płytek 30x30 cm	m2	29,93
87	KNR 2-02 1122-4 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek - cokolik o wys.10 cm	m	44,90

**5.2 Ściany i stropy**

88	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja	m2	10,77
89	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 25 cm	m2	10,77
90	KNR 2-02 2003-4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02	m2	79,78
91	KNR 19-01 407-7 Ściany drewniane z desek gładkich gr.25 mm - płyta OSB gr. 2 cm	m2	29,17
92	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 15 cm	m2	29,17
93	KNR 2 604-2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja	m2	29,17
94	KNR 2-02 2006-3 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	29,17
95	KNR 2-02 2006-7 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na ścianach na rusztach	m2	29,17
96	KNR 2-02 801-4 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie stropów i podciągów - tynk kat.III	m2	408,16
97	KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - tynk kat.III	m2	1 465,38

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
98	KNR 0-23 IGM 2611-2 Izolacja z folii w płynie	m2	21,22
99	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	160,90
100	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna min. 15 cm pomiędzy krokiewiami	m2	280,15
101	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - płyty termoizolacyjne gr. 8 cm	m2	292,25
102	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	266,81
103	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	266,81
104	KNR 2-02 2006-8 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na stropach na rusztach	m2	266,81
105	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	1 712,64
106	KNR 2-02 1505-2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt. - dodatek za każde dalsze malowanie (powierzchnie wewn.)	m2	1 712,64
107	KNR 2-02 WACETOB 1510-3 Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne	m2	455,54
108	KNR 2-02 WACETOB 1510-4 Dodatek za każde dalsze malowanie podłóży gipsowych - powierzchnie wewnętrzne	m2	455,54
109	KNR 2-02 2004-5 Panele akustyczne	m2	97,65

**5.3 Stolarka i ślusarka**

110	KNR 2-02 1208-3 Balustrady schodowe pochwyt stalowy na wspornikach	m	37,43
111	KNR 2-02 1209-4 Balustrady z pochwytami stalowymi okienne proste	m	6,00
112	KNR 2-02 WACETOB 1218-4 Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej	m	26,48
113	KNR 2-02 2103-2 Podokienniki wewnętrzne PCV	m	26,48
114	KNR 0-19 IGM 1024-3 Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2 - O5 EI30	m2	1,94
115	KNR 0-19 IGM 1024-3 Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2 - O1, O3	m2	10,44
116	KNR 0-19 IGM 1024-4 Okna aluminiowe o powierzchni do 3.0 m2 - O2, O4	m2	32,76
117	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe DZ2, DZ3	m2	7,48
118	KNR 0-19 IGM 1024-8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe DZ1	m2	6,38
119	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 D1, D2, D5	m2	18,66

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 D3, D4	m2	24,40
121	KNR 2-02 1019-3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, dwudzielne o powierzchni do 2.50 m2 D8	m2	1,95
122	KNR 2-02 1019-4 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone pełne, dwudzielne o powierzchni ponad 2.50 m2 D10	m2	3,69
123	KNR 2-02 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D6, D7 EI30	m2	11,48
124	KNR 2-02 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D11 EI60	m2	1,85
125	KNR 2-02 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D9 EI30	m2	6,16
126	KNR 2-02 WACETOB 1024-2 Ścianki przesuwne	m2	51,19
127	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-4 Gabloty na elewacji	m2	5,04

**5.4 Elewacja**

128	KNR 0-23 IGM 2612-1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styrodur gr. 20 cm	m2	48,92
129	KNR 0-23 IGM 2612-1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 15 cm	m2	231,46
130	KNR 0-23 IGM 2612-4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	1 121,00
131	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	280,38
132	KNR 0-23 IGM 2612-6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - druga warstwa pod płytki na cokole	m2	48,92
133	KNR 0-23 IGM 931-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	231,46
134	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	231,46
135	KNR 0-23 IGM 2614-2 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły - kominy	m2	4,32
136	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji	m2	235,69
137	KNR 2-02 921-1 Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x12 cm ścian, wykonanie ręczne	m2	48,92
138	KNR 19-01 819-6 Profile ciągnięte zwykłe o szer.w rozwinięciu do 35 cm - wykończenie gzymsów	m	101,88

**6 Wyposażenie**



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
139	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż windy osobowej	szt	1,00
140	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż windy gastronomicznej	szt	1,00
141	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż napisu	kpl	1,00
142	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż daszków systemowych	szt	2,00