

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ KATECHETÓWKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA I DOSTOSOWANIEM CAŁEGO BUDYNKU DO WYMAGAŃ FUNKCJI „DOMU WSPARCIA RODZINY” Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY I WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja:
Kolbuszowa
dz. nr 1466/2

Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych
ul. Narutowicza 6
36-100 Kolbuszowa

Opracowany przez:
CREATIVA
Studio Architektury i Budownictwa
ul. Lenartowicza 27/4
35 – 051 Rzeszów

Sporządził:
Leszek Smyk

Przebudowa z nadbudową budynku dawnej katechetówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza i dostosowaniem całego budynku do wymagań funkcji "Domu wsparcia rodziny"
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Identyfikator kosztorysu: Katechetówka - zagospodarowanie terenu

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-03-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 Projektowane nawierzchnie			
1.1 Roboty ziemne			
1	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV (806-153,72-46,93)*1,1	m2	665,89
			665,89
2	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [R=4;S=4]	m2	665,59
3	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III 665,59*0,4*0,9	m3	239,61
			239,61
4	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV	m3	239,61
3	KNR 2-01 415-2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, kat.gruntu III 665,59*0,4*0,1	m3	26,62
			26,62
1.2 Podbudowy i nawierzchnie			
4	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu 806,6-153,72-46,93	m2	605,95
			605,95
5	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [R=10;M=10;S=10]	m2	605,95
6	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	605,95
7	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [R=-10;M=-10;S=-10]	m2	605,95
8	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	605,95
1.3 Krawężniki i obrzeża			
9	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki 140,83*0,07	m3	9,86
			9,86
10	KNR 2-31 402-5 Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 29*0,07	m3	2,03
			2,03
11	KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej	m	140,83

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 2-31 403-8 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m	m	29,00